




Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



5 – ORÇAMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE


OBRA: REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.
LOCAL: SEDE DO URUBURETAMA - CE
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 84,44%



GOVERNO MUNICIPAL
URUBURETAMA
NOSSE TRAZER O BEM PÚBLICO

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	36.152,68
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 385,95	R\$ 2.315,70
1.2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	53,90	R\$ 116,21	R\$ 6.263,72
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	36,30	R\$ 62,63	R\$ 2.273,47
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	144,50	R\$ 52,19	R\$ 7.541,46
1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	480,40	R\$ 10,44	R\$ 5.015,38
1.6	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	461,50	R\$ 14,61	R\$ 6.742,52
1.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	170,54	R\$ 28,38	R\$ 4.840,00
1.8	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	162,30	R\$ 7,15	R\$ 1.160,45
02		ESCAVAÇÕES			R\$	17.332,12
2.1	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	91,34	R\$ 64,61	R\$ 5.901,74
2.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	91,34	R\$ 23,65	R\$ 2.160,29
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	91,34	R\$ 32,17	R\$ 2.938,54
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	58,42	R\$ 108,38	R\$ 6.331,56
03		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			R\$	198.768,64
3.1	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	8,45	R\$ 543,87	R\$ 4.594,61
3.2	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	8,45	R\$ 122,43	R\$ 1.034,29
3.3	C1399	FÓRMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	83,96	R\$ 123,56	R\$ 10.374,10
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	2.938,60	R\$ 12,87	R\$ 37.819,78
3.5	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,20	R\$ 469,96	R\$ 1.033,91
3.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,78	R\$ 533,00	R\$ 21.202,74
3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	39,78	R\$ 268,48	R\$ 10.680,13
3.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,20	R\$ 159,08	R\$ 349,98
3.9	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	704,60	R\$ 141,37	R\$ 99.609,30
3.10	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	704,60	R\$ 12,10	R\$ 8.525,66
3.11	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	704,60	R\$ 5,03	R\$ 3.544,14
04		IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$	5.755,04
4.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	121,44	R\$ 47,39	R\$ 5.755,04
05		PAREDES E PAINÉIS			R\$	55.394,69
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	879,56	R\$ 62,98	R\$ 55.394,69
06		REVESTIMENTOS			R\$	208.366,90
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2.239,52	R\$ 7,42	R\$ 16.617,24
6.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	M2	2.028,32	R\$ 41,65	R\$ 84.479,53
6.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	211,20	R\$ 36,48	R\$ 7.704,58
6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	211,20	R\$ 108,24	R\$ 22.860,29
6.5	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	191,90	R\$ 127,60	R\$ 24.486,44
6.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1.319,30	R\$ 9,63	R\$ 12.704,86
6.7	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	704,60	R\$ 14,44	R\$ 10.174,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE


OBRA: REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.
LOCAL: SEDE DO URUBURETAMA - CE
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 84,44%



Governo Municipal
URUBURETAMA
SOLAS LÍNIAS PARA O FUTURO

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
6.8	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	704,60	R\$ 41,64	R\$ 29.339,54
07		ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 133.708,91
7.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	R\$ 1.042,77	R\$ 1.042,77
7.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	31,00	R\$ 1.073,27	R\$ 33.271,37
7.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	38,90	R\$ 95,24	R\$ 3.704,84
7.4	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	3,00	R\$ 4.688,54	R\$ 14.065,62
7.5	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	43,74	R\$ 311,95	R\$ 13.644,69
7.6	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	43,74	R\$ 254,19	R\$ 11.118,27
7.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	60,30	R\$ 95,24	R\$ 5.742,97
7.8	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	15,44	R\$ 460,14	R\$ 7.106,40
7.9	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	1,30	R\$ 780,73	R\$ 1.014,95
7.10	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	2,60	R\$ 108,70	R\$ 282,62
7.11	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	4,80	R\$ 226,55	R\$ 1.087,44
7.12	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	32,00	R\$ 96,39	R\$ 3.084,48
7.13	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	71,10	R\$ 362,41	R\$ 25.767,35
7.14	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	21,00	R\$ 608,34	R\$ 12.775,14
08		COBERTURA				R\$ 92.284,25
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	458,10	R\$ 108,42	R\$ 49.667,20
8.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	458,10	R\$ 70,31	R\$ 32.209,01
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	29,20	R\$ 14,00	R\$ 408,80
8.4	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	29,20	R\$ 31,89	R\$ 931,19
8.5	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	47,85	R\$ 189,51	R\$ 9.068,05
09		PISOS				R\$ 171.856,05
9.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	73,30	R\$ 646,46	R\$ 47.382,93
9.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	916,20	R\$ 29,60	R\$ 27.119,52
9.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	916,20	R\$ 103,12	R\$ 94.478,54
9.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	16,00	R\$ 61,44	R\$ 983,04
9.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	28,80	R\$ 50,91	R\$ 1.466,21
9.6	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm	M2	14,40	R\$ 29,57	R\$ 425,81
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 8.272,62
10.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	R\$ 256,47	R\$ 7.181,16
10.2	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00	R\$ 545,73	R\$ 1.091,46
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 11.162,69
11.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	R\$ 238,04	R\$ 6.665,12
11.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 4.497,57	R\$ 4.497,57
12		LOUÇAS E METAIS				R\$ 8.835,43
12.1	C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 1.157,26	R\$ 2.314,52
12.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	R\$ 463,18	R\$ 2.315,90
12.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	R\$ 661,55	R\$ 3.307,75
12.4	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	2,00	R\$ 69,68	R\$ 139,36
12.5	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	5,00	R\$ 44,52	R\$ 222,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.
LOCAL: SEDE DO URUBURETAMA - CE
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 84,44%



Governo Municipal
URUBURETAMA
Nossa cidade para todos

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
12.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	R\$ 34,26	R\$ 171,30
12.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00	R\$ 72,80	R\$ 364,00
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 220.809,85
13.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	392,00	R\$ 264,15	R\$ 103.546,80
13.2	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	6,00	R\$ 98,94	R\$ 593,64
13.3	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 324,91	R\$ 974,73
13.4	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	112,00	R\$ 98,92	R\$ 11.079,04
13.5	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.93	UN	8,00	R\$ 370,85	R\$ 2.966,80
13.6	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	32,00	R\$ 2.735,44	R\$ 87.534,08
13.7	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	68,00	R\$ 207,57	R\$ 14.114,76
14		PINTURA				R\$ 98.804,15
14.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.872,92	R\$ 12,83	R\$ 24.029,50
14.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.872,92	R\$ 21,07	R\$ 39.462,32
14.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	968,88	R\$ 30,64	R\$ 29.686,48
14.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	106,68	R\$ 17,80	R\$ 1.898,90
14.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	106,68	R\$ 24,64	R\$ 2.628,60
14.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	7,50	R\$ 44,42	R\$ 333,15
14.7	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	145,20	R\$ 5,27	R\$ 765,20
15		LIMPEZA FINAL				R\$ 11.837,30
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	916,20	R\$ 12,92	R\$ 11.837,30
TOTAL GLOBAL SEM BDI						R\$ 1.279.341,33
BDI (27,34%)						R\$ 349.771,92
TOTAL GLOBAL COM BDI INCLUSO						R\$ 1.629.113,25

Orçamento no valor de R\$1.629.113,25 (Um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, cento e treze reais e vinte e cinco centavos).

Uruburetama - CE, 13 de dezembro de 2023
Max Wendell Lima Cunha dos Santos
Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996/RNP: 061669510